参考資料

東京大学（中野）教育学部附属中等教育学校（Ⅲ期）等改修電気設備工事

数量書

令和８年度

東京大学施設部計画課

金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円

（工事価格　金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円）

（種目別内訳）

名　　称	摘　　要	数　量	単位	金　　額	備　　考
直 接 工 事 費					
Ⅰ　校舎		1	式		
Ⅱ　校舎(屋内運動場)		1	式		
Ⅲ　屋内運動場		1	式		
Ⅳ　屋外(屋内運動場)		1	式		
うち材料費		1	式		
うち労務費		1	式		
計					
共　通　費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式		
Ⅱ　現場管理費		1	式		
うち建退共制度の掛金		1	式		
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額		1	式		
工事原価のうち安全衛生経費		1	式		
Ⅲ　一般管理費等		1	式		
計					
合　計（工事価格）		1	式		
消費税等相当額		1	式		
総 合 計（工事費）		1	式		

（科目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	金　　額	備　　考
Ⅰ　校舎					
Ⅰ-1 A棟					
1.　電灯設備		1	式		
2.　動力設備		1	式		
3.　構内情報通信網設備		1	式		
4.　構内交換設備		1	式		
5.　拡声設備		1	式		
6.　テレビ共同受信設備		1	式		
7.　機械警備設備		1	式		
8.　火災報知設備		1	式		
9.　発生材処理		1	式		
小計					
Ⅰ-2 B-1棟					
1.　電灯設備		1	式		
2.　動力設備		1	式		
3.　構内情報通信網設備		1	式		
4.　構内交換設備		1	式		
5.　拡声設備		1	式		
6.　テレビ共同受信設備		1	式		
7.　機械警備設備		1	式		
8.　火災報知設備		1	式		
9.　発生材処理		1	式		
小計					
Ⅰ-3 B-2棟					
1.　電灯設備		1	式		
2.　動力設備		1	式		
3.　構内交換設備		1	式		
4.　火災報知設備		1	式		
5.　発生材処理		1	式		
小計					
Ⅰ-4 C棟(校舎)					

（科目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	金　　額	備　　考
1.　電灯設備		1	式		
2.　動力設備		1	式		
3.　受変電設備		1	式		
4.　発生材処理		1	式		
小計					
計					
Ⅱ　校舎(屋内運動場)					
1.　動力設備		1	式		
2.　発生材処理		1	式		
計					
Ⅲ　屋内運動場					
1.　電灯設備		1	式		
2.　動力設備		1	式		
3.　発生材処理		1	式		
計					
Ⅳ　屋外(屋内運動場)					
1.　構内配電線路		1	式		
計					

（中科目別内訳）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数 量	単位	金　額	備　考
Ⅰ-1 A棟					
1.　電灯設備	(1)　電灯幹線	1	式		
	(2)　電灯分岐	1	式		
	(3)　コンセント分岐	1	式		
計					
2.　動力設備	(1)　動力幹線	1	式		
	(2)　動力分岐	1	式		
	(3)　単相動力	1	式		
計					
3.　構内情報通信網設備		1	式		
計					
4.　構内交換設備		1	式		
計					
5.　拡声設備		1	式		
計					
6.　テレビ共同受信設備		1	式		
計					
7.　機械警備設備		1	式		
計					
8.　火災報知設備	(1)　自動火災報知	1	式		
	(2)　自動閉鎖	1	式		
計					
9.　発生材処理		1	式		
計					

（中科目別内訳）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数 量	単位	金　額	備　考
Ⅰ-2 B-1棟					
1.　電灯設備	(1)　電灯幹線	1	式		
	(2)　電灯分岐	1	式		
	(3)　コンセント分岐	1	式		
計					
2.　動力設備	(1)　動力幹線	1	式		
	(2)　動力分岐	1	式		
	(3)　単相動力	1	式		
計					
3.　構内情報通信網設備		1	式		
計					
4.　構内交換設備		1	式		
計					
5.　拡声設備		1	式		
計					
6.　テレビ共同受信設備		1	式		
計					
7.　機械警備設備		1	式		
計					
8.　火災報知設備	(1)　自動火災報知	1	式		
	(2)　自動閉鎖	1	式		
計					
9.　発生材処理		1	式		
計					

（中科目別内訳）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数 量	単位	金　額	備　考
Ⅰ-3 B-2棟					
1.　電灯設備	(1)　電灯幹線	1	式		
計					
2.　動力設備	(1)　動力幹線	1	式		
	(2)　動力分岐	1	式		
計					
3.　構内交換設備		1	式		
計					
4.　火災報知設備		1	式		
計					
5.　発生材処理		1	式		
計					
Ⅰ-4 C棟(校舎)					
1.　電灯設備	(1)　電灯幹線	1	式		
計					
2.　動力設備	(1)　動力幹線	1	式		
計					
3.　受変電設備		1	式		
計					
4.　発生材処理		1	式		
計					
Ⅱ　校舎(屋内運動場)					
1.　動力設備	(1)　動力幹線	1	式		

（中科目別内訳）

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数 量	単位	金　額	備　考
計					
2.　発生材処理		1	式		
計					
Ⅲ　屋内運動場					
1.　電灯設備	(1)　電灯分岐	1	式		
計					
2.　動力設備	(1)　動力幹線	1	式		
	(2)　動力分岐	1	式		
計					
3.　発生材処理		1	式		
計					
Ⅳ　屋外(屋内運動場)					
1.　構内配電線路	(1)　電力引込み	1	式		
計					

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
Ⅰ-1 A棟						
1.　電灯設備						
(1)　電灯幹線						
電線		1	式			別紙明細1-1-1
ケーブル		1	式			別紙明細1-1-2
電線管		1	式			別紙明細1-1-3
ケーブルラック		1	式			別紙明細1-1-4
防火区画貫通処理等		1	式			別紙明細1-1-5
はつり工事		1	式			別紙明細1-1-6
取外し再取付		1	式			別紙明細1-1-7
撤去		1	式			別紙明細1-1-8
計						
(2)　電灯分岐						
LED照明器具	LRS1-17LN	18	個			
LED照明器具	LRS1RP-13LN	10	個			
LED照明器具	LSS13-4-62LN	37	個			
LED照明器具	LSS7-4-38LX	27	個			
LED照明器具	LSS7-4-56LN	24	個			
LED照明器具	LSS7-4-56LX	128	個			
LED照明器具	LSS9-4-23LN	46	個			
LED照明器具	LSS9-4-48LN	15	個			
LED照明器具	LSS9-4-65LN	25	個			
LED照明器具	SP-1	4	個			
LED照明器具	SP-3	3	個			
非常用照明器具	LDS2-SK1-LBF11	11	個			
誘導灯	SH1-FRF20P-C	9	個			
誘導灯	SH1-FRF21P-C	6	個			
誘導灯	SH1-FRF22P-C	7	個			
照明制御装置	人感ｾﾝｻｰ制御・調光ﾀｲﾌﾟ 親機(DS1-NT)	8	個			
照明制御装置	人感ｾﾝｻｰ制御・調光ﾀｲﾌﾟ 子機	27	個			
照明制御装置	明るさ・人感ｾﾝｻｰ制御・連続調光ﾀｲﾌﾟ 親機(DS1-AN)	7	個			
照明制御装置	信号線式調光器	12	個			

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
分電盤	生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ室分電盤	1	面			
分電盤	AL-1E	1	面			
分電盤	調理室分電盤	1	面			
分電盤	AL-2E	1	面			
分電盤	AL-3E	1	面			
配線器具		1	式			別紙明細1-1-9
ケーブル		1	式			別紙明細1-1-10
電線管		1	式			別紙明細1-1-11
ボックス類		1	式			別紙明細1-1-12
取外し再取付		1	式			別紙明細1-1-13
切り回し		1	式			別紙明細1-1-14
撤去		1	式			別紙明細1-1-15
計						
(3)　ｺﾝｾﾝﾄ分岐						
配線器具		1	式			別紙明細1-1-16
電線		1	式			別紙明細1-1-17
ケーブル		1	式			別紙明細1-1-18
電線管		1	式			別紙明細1-1-19
ボックス類		1	式			別紙明細1-1-20
防火区画貫通処理等		1	式			別紙明細1-1-21
はつり工事		1	式			別紙明細1-1-22
取外し再取付		1	式			別紙明細1-1-23
切り回し		1	式			別紙明細1-1-24
撤去		1	式			別紙明細1-1-25
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
電線		1	式			別紙明細1-2-1
ケーブル		1	式			別紙明細1-2-2
電線管		1	式			別紙明細1-2-3
ボックス類		1	式			別紙明細1-2-4

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
はつり工事		1	式			別紙明細1-2-5
撤去		1	式			別紙明細1-2-6
計						
(2)　動力分岐						
動力制御盤	AP-1C	1	面			
動力制御盤	AP-1E	1	面			
動力制御盤	AP-1W	1	面			
電動機等接続		1	式			別紙明細1-2-7
電線		1	式			別紙明細1-2-8
ケーブル		1	式			別紙明細1-2-9
電線管		1	式			別紙明細1-2-10
ケーブルラック		1	式			別紙明細1-2-11
撤去		1	式			別紙明細1-2-12
計						
(3)　単相動力						
配線器具		1	式			別紙明細1-2-13
ケーブル		1	式			別紙明細1-2-14
電線管		1	式			別紙明細1-2-15
ボックス類		1	式			別紙明細1-2-16
計						
3.　構内情報通信網設備						
ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ	24ﾎﾟｰﾄ,CAT6a	3	個			
情報用アウトレット		1	式			別紙明細1-3-1
ケーブル		1	式			別紙明細1-3-2
電線管		1	式			別紙明細1-3-3
ボックス類		1	式			別紙明細1-3-4
撤去		1	式			別紙明細1-3-5
計						
4.　構内交換設備						

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
端子盤	AT-1W	1	面			
端子盤	AT-2W	1	面			
端子盤	AT-3W	1	面			
電話用アウトレット		1	式			別紙明細1-4-1
ケーブル		1	式			別紙明細1-4-2
電線管		1	式			別紙明細1-4-3
ボックス類		1	式			別紙明細1-4-4
防火区画貫通処理		1	式			別紙明細1-4-5
はつり工事		1	式			別紙明細1-4-6
撤去		1	式			別紙明細1-4-7
計						
5.　拡声設備						
放送用スピーカ	小型天井埋込 スピーカー	20	個			
放送用スピーカ	小型天井埋込スピーカー（ATT付）	29	個			
放送用スピーカ	木製壁掛型スピーカー（ATT付）	6	個			
アッテネーター	埋込型 プレート付	18	個			
ケーブル		1	式			別紙明細1-5-1
電線管		1	式			別紙明細1-5-2
ボックス類		1	式			別紙明細1-5-3
撤去		1	式			別紙明細1-5-4
計						
6.　テレビ共同受信設備						
撤去		1	式			別紙明細1-6-1
計						
7.　機械警備設備						
電線管		1	式			別紙明細1-7-1
ボックス類		1	式			別紙明細1-7-2
計						
8.　火災報知設備						

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
(1)　自動火災報知						
機器収容箱	発信機+警報ﾍﾞﾙ収容 消火栓組込型	6	個			
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種　露出型	3	個			
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種　点検口付	1	個			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種　自己保持型	62	個			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種　防水・自己保持型	3	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	1種　70℃　防水・自己保持型	15	個			
終端抵抗		12	個			
立会検査	P型1級	1	式			
ケーブル		1	式			別紙明細1-8-1
電線管		1	式			別紙明細1-8-2
ボックス類		1	式			別紙明細1-8-3
撤去		1	式			別紙明細1-8-4
計						
(2)　自動閉鎖						
光電式煙感知器	3種　露出型	12	個			
終端抵抗	終端抵抗	9	個			
自動閉鎖装置	防火戸用ラッチ	6	個			
ケーブル		1	式			別紙明細1-8-5
電線管		1	式			別紙明細1-8-6
ボックス類		1	式			別紙明細1-8-7
撤去		1	式			別紙明細1-8-8
計						
9.　発生材処理						
発生材積込		1	式			別紙明細1-9-1
発生材運搬		1	式			別紙明細1-9-2
発生材処分		1	式			別紙明細1-9-3
計						
Ⅰ-2 B-1棟						
1.　電灯設備						

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
(1)　電灯幹線						
電線		1	式			別紙明細2-1-1
ケーブル		1	式			別紙明細2-1-2
電線管		1	式			別紙明細2-1-3
ケーブルラック		1	式			別紙明細2-1-4
防火区画貫通処理等		1	式			別紙明細2-1-5
撤去		1	式			別紙明細2-1-6
計						
(2)　電灯分岐						
LED照明器具	LRS1-05LN	21	個			
LED照明器具	LRS1-08LN(B)	16	個			
LED照明器具	LSS1-4-65LN(ﾚｰｽｳｪｲ取付)	45	個			
LED照明器具	LSS13-4-62LN	4	個			
LED照明器具	LSS7-4-56LN	28	個			
LED照明器具	LSS9-4-23LN	17	個			
LED照明器具	LSS9-4-37LN	52	個			
LED照明器具	LSS9-4-48LN	15	個			
LED照明器具	LSS9-4-65LN	14	個			
LED照明器具	LRS1RP-08	12	個			
非常用照明器具	LDS2-SK1-LBF11	6	個			
誘導灯	SH1-FRF20P-C	8	個			
誘導灯	SH1-FRF21P-C	1	個			
誘導灯	SH1-FRF22P-C	2	個			
誘導灯	SH1-FSF20-C	4	個			
照明制御装置	人感ｾﾝｻｰ 子機	3	個			
照明制御装置	人感ｾﾝｻｰ 子機 換気扇連動	5	個			
照明制御装置	人感ｾﾝｻｰ制御・調光ﾀｲﾌﾟ 親機(DS1-NT)	9	個			
照明制御装置	人感ｾﾝｻｰ制御・調光ﾀｲﾌﾟ 子機	22	個			
照明制御装置	明るさ・人感ｾﾝｻｰ制御・連続調光ﾀｲﾌﾟ 親機(DS1-AN)	2	個			
照明制御装置	信号線式調光器	3	個			
分電盤	化学室分電盤	1	面			
分電盤	B1L-1E	1	面			

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
分電盤	地学室分電盤	1	面			
分電盤	B1L-2E	1	面			
配線器具		1	式			別紙明細2-1-7
ケーブル		1	式			別紙明細2-1-8
電線管		1	式			別紙明細2-1-9
ボックス類		1	式			別紙明細2-1-10
撤去		1	式			別紙明細2-1-11
計						
(3)　ｺﾝｾﾝﾄ分岐						
配線器具		1	式			別紙明細2-1-12
電線		1	式			別紙明細2-1-13
ケーブル		1	式			別紙明細2-1-14
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ		1	式			別紙明細2-1-15
電線管		1	式			別紙明細2-1-16
ボックス類		1	式			別紙明細2-1-17
防火区画貫通処理		1	式			別紙明細2-1-18
はつり工事		1	式			別紙明細2-1-19
撤去		1	式			別紙明細2-1-20
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
電線		1	式			別紙明細2-2-1
ケーブル		1	式			別紙明細2-2-2
電線管		1	式			別紙明細2-2-3
ボックス類		1	式			別紙明細2-2-4
はつり工事		1	式			別紙明細2-2-5
撤去		1	式			別紙明細2-2-6
計						
(2)　動力分岐						
動力制御盤	AP-RC	1	面			

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
動力制御盤	AP-RE	1	面			
動力制御盤	AP-RW	1	面			
電動機等接続		1	式			別紙明細2-2-7
電線		1	式			別紙明細2-2-8
ケーブル		1	式			別紙明細2-2-9
電線管		1	式			別紙明細2-2-10
撤去		1	式			別紙明細2-2-11
計						
(3)　単相動力						
配線器具		1	式			別紙明細2-2-12
ケーブル		1	式			別紙明細2-2-13
電線管		1	式			別紙明細2-2-14
ボックス類		1	式			別紙明細2-2-15
計						
3.　構内情報通信網設備						
ﾊﾟｯﾁﾊﾟﾈﾙ	24ﾎﾟｰﾄ,CAT6a	2	個			
情報用アウトレット		1	式			別紙明細2-3-1
ケーブル		1	式			別紙明細2-3-2
電線管		1	式			別紙明細2-3-3
ボックス類		1	式			別紙明細2-3-4
撤去		1	式			別紙明細2-3-5
計						
4.　構内交換設備						
端子盤	B1T-1W	1	面			
端子盤	B1T-2W	1	面			
電話用アウトレット		1	式			別紙明細2-4-1
ケーブル		1	式			別紙明細2-4-2
電線管		1	式			別紙明細2-4-3
ボックス類		1	式			別紙明細2-4-4
防火区画貫通処理		1	式			別紙明細2-4-5

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
はつり工事		1	式			別紙明細2-4-6
撤去		1	式			別紙明細2-4-7
計						
5.　拡声設備						
放送用スピーカ	小型天井埋込 スピーカー	16	個			
放送用スピーカ	小型天井埋込スピーカー（ATT付）	16	個			
放送用スピーカ	木製壁掛型スピーカー（ATT付）	3	個			
アッテネーター	埋込型 プレート付	10	個			
ケーブル		1	式			別紙明細2-5-1
電線管		1	式			別紙明細2-5-2
ボックス類		1	式			別紙明細2-5-3
撤去		1	式			別紙明細2-5-4
計						
6.　テレビ共同受信設備						
増幅器	SH・UF-1型	1	個			
分配器	4分配	2	個			
分岐器	2分岐	2	個			
テレビ端子		1	式			別紙明細2-6-1
ケーブル		1	式			別紙明細2-6-2
電線管		1	式			別紙明細2-6-3
ボックス類		1	式			別紙明細2-6-4
撤去		1	式			別紙明細2-6-5
計						
7.　機械警備設備						
電線管		1	式			別紙明細2-7-1
ボックス類		1	式			別紙明細2-7-2
計						
8.　火災報知設備						
(1)　自動火災報知						

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
機器収容箱	機器収容箱　発信機+警報ﾍﾞﾙ収容　消火栓組込型	2	個			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　2種自己保持型	36	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種70℃　防水・自己保持型	6	個			
終端抵抗	終端抵抗	6	個			
立会検査	P型1級	1	式			
ケーブル		1	式			別紙明細2-8-1
電線管		1	式			別紙明細2-8-2
ボックス類		1	式			別紙明細2-8-3
取外し再取付け		1	式			別紙明細2-8-4
撤去		1	式			別紙明細2-8-5
計						
(2)　自動閉鎖						
光電式煙感知器	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　3種露出型	6	個			
終端抵抗	終端抵抗	4	個			
自動閉鎖装置	防火戸用ラッチ	6	個			
ケーブル		1	式			別紙明細2-8-6
電線管		1	式			別紙明細2-8-7
ボックス類		1	式			別紙明細2-8-8
撤去		1	式			別紙明細2-8-9
計						
9.　発生材処理						
発生材積込		1	式			別紙明細2-9-1
発生材運搬		1	式			別紙明細2-9-2
発生材処分		1	式			別紙明細2-9-3
計						
Ⅰ-3 B-2棟						
1.　電灯設備						
(1)　電灯幹線						
電線		1	式			別紙明細3-1-1
撤去		1	式			別紙明細3-1-2

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
撤去		1	式			別紙明細3-2-1
計						
(2)　動力分岐						
撤去		1	式			別紙明細3-2-2
計						
3.　構内交換設備						
ケーブル		1	式			別紙明細3-3-1
電線管		1	式			別紙明細3-3-2
ボックス類		1	式			別紙明細3-3-3
計						
4.　火災報知設備						
(1)　自動火災報知						
端子盤	火報端子盤	1	面			
ケーブル		1	式			別紙明細3-4-1
電線管		1	式			別紙明細3-4-2
切り回し		1	式			別紙明細3-4-3
計						
5.　発生材処理						
発生材積込		1	式			別紙明細3-5-1
発生材運搬		1	式			別紙明細3-5-2
発生材処分		1	式			別紙明細3-5-3
計						
Ⅰ-4 C棟(校舎)						
1.　電灯設備						

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
(1)　電灯幹線						
電線		1	式			別紙明細4-1-1
防火区画貫通処理等		1	式			別紙明細4-1-2
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
撤去		1	式			別紙明細4-2-1
計						
3.　受変電設備						
低圧配電盤	動力変圧器盤No,2	1	面			
低圧配電盤	電灯MCCB盤No,2	1	面			
低圧配電盤	動力MCCB盤No,2	1	面			
変圧器	トップランナー変圧器(油入) 300kVA	1	台			
高圧進相コンデンサ	3φ 213Kvar	2	台			
直列リアクトル	3φ 12.8Kvar 7.02kV	2	台			
現地接続費		1	式			
予備品		1	式			
既設受電盤改修	APFC設置	1	式			
高圧真空電磁接触器(VMC)		2	個			
PF	G50A コンデンサ用	6	個			
ケーブル		1	式			別紙明細4-3-1
電線管		1	式			別紙明細4-3-2
撤去		1	式			別紙明細4-3-3
搬入費		1	式			
計						
4.　発生材処理						
発生材積込		1	式			別紙明細4-4-1
発生材運搬		1	式			別紙明細4-4-2
発生材処分		1	式			別紙明細4-4-3
計						

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
Ⅱ　校舎(屋内運動場)						
1.　動力設備						
(1)　動力幹線						
電線		1	式			別紙明細5-1-1
ケーブル		1	式			別紙明細5-1-2
電線管		1	式			別紙明細5-1-3
防火区画貫通処理等		1	式			別紙明細5-1-4
はつり工事		1	式			別紙明細5-1-5
計						
2.　発生材処理						
発生材積込		1	式			別紙明細5-2-1
発生材処分		1	式			別紙明細5-2-2
計						
Ⅲ　屋内運動場						
1.　電灯設備						
(1)　電灯分岐						
取外し再取付け		1	式			別紙明細6-1-1
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
電線		1	式			別紙明細6-2-1
ケーブル		1	式			別紙明細6-2-2
電線管		1	式			別紙明細6-2-3
ボックス類		1	式			別紙明細6-2-4
はつり工事		1	式			別紙明細6-2-5
計						
(2)　動力分岐						
動力制御盤	PG1-1	1	面			

（細目別内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備考
動力制御盤	PG1-2	1	面			
動力制御盤	PG3-1	1	面			
電動機等接続		1	式			別紙明細6-2-6
電線		1	式			別紙明細6-2-7
ケーブル		1	式			別紙明細6-2-8
電線管		1	式			別紙明細6-2-9
ボックス類		1	式			別紙明細6-2-10
はつり工事		1	式			別紙明細6-2-11
計						
3.　発生材処理						
発生材積込		1	式			別紙明細6-3-1
発生材処分		1	式			別紙明細6-3-2
計						
Ⅳ　屋外(屋内運動場)						
1.　構内配電線路						
(1)　電力引込み						
ハンドホール	H2-6　R2K-60	2	基			
電線		1	式			別紙明細7-1-1
ケーブル		1	式			別紙明細7-1-2
電線管		1	式			別紙明細7-1-3
ボックス類		1	式			別紙明細7-1-4
土工事		1	式			別紙明細7-1-5
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
Ｉ-1 A棟						
1.　電灯設備						
(1)　電灯幹線						
電線	別紙明細1-1-1					
電線	EM-IE8°（管内）	15	m			
電線	EM-IE14°（管内）	209	m			
電線	EM-IE22°（管内）	159	m			
計						
ケーブル	別紙明細1-1-2					
ケーブル	EM-CET100°（ﾀﾞｸﾄ）	2	m			
ケーブル	EM-CET100°（ﾗｯｸ）	15	m			
ケーブル	EM-CET100°（ころがし）	44	m			
ケーブル	EM-CET100°（管内）	5	m			
ケーブル	EM-CET150°（ﾀﾞｸﾄ）	5	m			
ケーブル	EM-CET150°（ﾗｯｸ）	266	m			
ケーブル	EM-CET150°（ころがし）	89	m			
ケーブル	EM-CET150°（管内）	12	m			
接続材	EM-CET100mm2-EM-CET100mm2-EM-CET100mm2	1	個			
接続材	EM-CET150mm2-EM-CET100mm2-EM-CET100mm2	1	個			
計						
電線管	別紙明細1-1-3					
電線管	G82(露出)	5	m			
電線管	G92(露出)	3	m			
電線管	G104(露出)	5	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	別紙明細1-1-4					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-600A	30	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ｾﾊﾟﾚｰﾀ	30	m			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
防火区画貫通処理等	別紙明細1-1-5					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ床用　W=200	6	箇所			
防火区画貫通処理	E63	21	箇所			
計						
はつり工事	別紙明細1-1-6					
ｺｱ抜き	ｺｱ抜き　φ75	21	箇所			
計						
取外し再取付	別紙明細1-1-7					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	W＝600	21	m			
計						
撤去	別紙明細1-1-8					
電線	IV38（管内）	40	m			
電線	IV22（管内）	48	m			
電線	IV14（管内）	8	m			
電線	IV5.5（管内）	13	m			
ケーブル	CVT38-3C（管内）	2	m			
ケーブル	CVT38-3C（ﾗｯｸ）	32	m			
ケーブル	CVT38-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	1	m			
ケーブル	CVT150-3C（ﾗｯｸ）	168	m			
ケーブル	CVT150-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	39	m			
ケーブルラック	W＝200	1	m			
ケーブルラック	W＝300	1	m			
ケーブルラック	W＝400(200+200)	29	m			
計						
(2)　電灯分岐						
配線器具	別紙明細1-1-9					
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 1P15A×1(H付)	4	個			
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 1P15A×2(H付)	2	個			
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 1P15A×4(H付)	12	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 3W15A×4(H付)	4	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	埋込 10L	2	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	切替ｽｲｯﾁ R 連続入・自動・切・鍵付き金属ﾌﾀ	5	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	切替ｽｲｯﾁ 2R 連続入・自動・切・鍵付き金属ﾌﾀ	5	個			
計						
ケーブル	別紙明細1-1-10					
ケーブル	EM-EEF1.6-2C（ころがし）	73	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C（PF管内）	70	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C（ころがし）	1,615	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C（ﾗｯｸ）	47	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C（管内）	42	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C（PF管内）	137	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ころがし）	183	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ﾀﾞｸﾄ内）	5	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ﾗｯｸ）	22	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（管内）	6	m			
ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P（ころがし）	680	m			
ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P（ﾗｯｸ）	2	m			
ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P（管内）	1	m			
ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P（PF管内）	39	m			
計						
電線管	別紙明細1-1-11					
電線管	E19(隠蔽)	18	m			
電線管	PF16(隠蔽)	178	m			
電線管	PF22(隠蔽)	5	m			
電線管	PF36（露出）	5	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-1-12					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深	78	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	57	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	埋込 3個用	2	個			
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	露出(PF36)2個用 1方出	2	個			
計						
取外し再取付け	別紙明細1-1-13					
照明器具	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ埋込型	69	個			
照明制御器		40	個			
ｾﾝｻ切替ｽｲｯﾁ	連続入・自動・切×2口	6	個			
照明器具	Ｈｆ32W1灯埋込形	3	個			
計						
切り回し	別紙明細1-1-14					
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ころがし）	7	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（管内）	7	m			
電線管	E19(露出)	5	m			
計						
撤去	別紙明細1-1-15					
照明器具	Hf32W×1(埋込)	8	個			
照明器具	Hf32W×2(埋込)	285	個			
照明器具	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(埋込)	3	個			
照明器具	HID75W(直付)	26	個			
照明器具	HF200W(直付)	4	個			
照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ(直付)	12	個			
赤色灯	埋込	1	個			
避難口誘導灯	C級(直付)	7	個			
避難口誘導灯	C級(ﾊﾟｲﾌﾟ吊り)	4	個			
ケーブル	VVF1.6-2C（管内）	106	m			
ケーブル	VVF1.6-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	344	m			
ケーブル	VVF1.6-3C（管内）	229	m			
ケーブル	VVF1.6-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	1,127	m			
ケーブル	VVF2.0-2C（管内）	17	m			
ケーブル	VVF2.0-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	39	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	VVF2.0-3C（管内）	60	m			
ケーブル	VVF2.0-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	160	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	65	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	131	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C（PF管内）	31	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（管内）	36	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	70	m			
ケーブル	CPEV0.9-7P（管内）	11	m			
ケーブル	CPEV0.9-7P（ｺﾛｶﾞｼ）	31	m			
電線管	VE16（露出）	52	m			
電線管	E19（露出）	31	m			
電線管	VE22（露出）	95	m			
ボックス類	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	1	個			
ボックス類	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SS)	6	個			
ボックス類	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	120	個			
ボックス類	露出ﾎﾞｯｸｽ	2	個			
ボックス類	露出ﾎﾞｯｸｽ	2	個			
ボックス類	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	3	個			
電灯分電盤	NL-1W	1	面			
電灯分電盤	NL-2W	1	面			
電灯分電盤	NL-3W	1	面			
電灯分電盤	NL-1E	1	面			
電灯分電盤	NL-2E	1	面			
電灯分電盤	NL-3E	1	面			
電灯分電盤	NP-1	1	面			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1位置表示灯付	15	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×2位置表示灯付	14	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×1+3W15A×1 位置表示灯付	6	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3位置表示灯付	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×4位置表示灯付	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	1P15A×3+3W15A×1 位置表示灯付	2	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	3W15A×1位置表示灯付	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	4W15A×1位置表示灯付	6	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	12L	2	個			
安定器函		1	個			
計						
(3)　ｺﾝｾﾝﾄ分岐						
配線器具	別紙明細1-1-16					
連用ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	壁付　2P15AE×2	152	個			
連用ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	壁付　2P15AE×2＋ET	7	個			
連用ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	壁付　2P15AE×4	1	個			
連用抜止めｺﾝｾﾝﾄ　大角型	天井付　2P15AE×2 抜止形	17	個			
連用ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	床付　2P15AE×2	24	個			
配線器具	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	19	個			
計						
電線	別紙明細1-1-17					
呼び線	1.2ｍｍ　(PF管内)	52	m			
計						
ケーブル	別紙明細1-1-18					
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(ころがし)	2,067	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(ﾀﾞｸﾄ内)	79	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(ﾗｯｸ)	108	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(PF管内)	893	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(管内)	77	m			
計						
電線管	別紙明細1-1-19					
電線管	PF16(隠蔽)	893	m			
電線管	PF28(隠蔽)	52	m			
電線管	E19(露出)	41	m			
電線管	E31(露出)	2	m			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ボックス類	別紙明細1-1-20					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角大深	24	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深	77	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　C付	169	個			
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	露出 1個用 1方出 E19	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	鋼板製・錆止め塗装　400×400×300	1	個			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細1-1-21					
防火区画貫通処理	E19(床)	24	箇所			
防火区画貫通処理	E51(床)	1	箇所			
計						
はつり工事	別紙明細1-1-22					
ｺｱ抜き	ｺｱ抜きφ50（床）	24	箇所			
ｺｱ抜き	ｺｱ抜きφ63（床）	1	箇所			
計						
取外し再取付け	別紙明細1-1-23					
壁付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2+ET	21	個			
壁付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×2	18	個			
電線管	E19(露出)	41	m			
計						
切り回し	別紙明細1-1-24					
ケーブル	EM-EEF1.6-2C（ころがし）	16	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C（ころがし）	4	m			
計						
撤去	別紙明細1-1-25					
壁付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1	13	個			
壁付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2	91	個			
壁付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×4	1	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
天井付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 抜止	17	個			
床付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2	24	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1	2	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×6	1	個			
ｽｲｯﾁ	1P4A×1（確認表示灯付）	5	個			
ｽｲｯﾁ	1P4A×2（確認表示灯付）	2	個			
ｽｲｯﾁ	1P15A×1+1P4A×1（確認表示灯付）	1	個			
ケーブル	VVF1.6-2C（管内）	13	m			
ケーブル	VVF1.6-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	73	m			
ケーブル	VVF1.6-3C（管内）	16	m			
ケーブル	VVF1.6-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	71	m			
ケーブル	VVF2.0-2C（管内）	738	m			
ケーブル	VVF2.0-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	1,121	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（管内）	27	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	146	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（PF管内）	241	m			
電線管	VE16（露出）	90	m			
電線管	VE22（露出）	47	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	48	個			
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ	2P15A	12	m			
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去		1	式			
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
電線	別紙明細1-2-1					
電線	EM-IE5.5°（管内）	66	m			
電線	EM-IE14°（管内）	29	m			
計						
ケーブル	別紙明細1-2-2					
ケーブル	EM-CET60°（ころがし）	9	m			
ケーブル	EM-CET60°（管内）	9	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-CET100°（ﾗｯｸ）	42	m			
ケーブル	EM-CET100°（ころがし）	3	m			
ケーブル	EM-CET100°（管内）	10	m			
ケーブル	EM-CET150°（ﾗｯｸ）	92	m			
ケーブル	EM-CET150°（管内）	3	m			
ケーブル	EM-CET250°（ﾗｯｸ）	105	m			
ケーブル	EM-CET250°（ころがし）	2	m			
ケーブル	EM-CET250°（管内）	13	m			
接続材	EM-CET150㎜2-EM-CET100㎜2-EM-CET60㎜2	1	個			
計						
電線管	別紙明細1-2-3					
電線管	G70(露出)	9	m			
電線管	G82(露出)	10	m			
電線管	G92(露出)	3	m			
電線管	G104(露出)	13	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-2-4					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	防水仕様　ステンレス製 700×700×200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	防水仕様　ステンレス製 800×800×300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	防水仕様　ステンレス製 1000×1000×300	1	個			
計						
はつり工事	別紙明細1-2-5					
ｺｱ抜き	ｺｱ抜き　φ100	3	箇所			
計						
撤去	別紙明細1-2-6					
電線	IV14（管内）	147	m			
電線	IV22（管内）	109	m			
ケーブル	EM-CET38（管内）	6	m			
ケーブル	EM-CET38（ｺﾛｶﾞｼ）	15	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-CET60（管内）	14	m			
ケーブル	EM-CET60（ﾗｯｸ）	12	m			
ケーブル	EM-CET60（ｺﾛｶﾞｼ）	142	m			
ケーブル	EM-CET100（管内）	6	m			
ケーブル	EM-CET100（ﾗｯｸ）	12	m			
ケーブル	EM-CET100（ｺﾛｶﾞｼ）	108	m			
ケーブル	EM-CET150（管内）	6	m			
ケーブル	EM-CET150（ﾗｯｸ）	12	m			
ケーブル	EM-CET150（ｺﾛｶﾞｼ）	94	m			
電線管	G42（露出）	6	m			
電線管	G54（露出）	14	m			
電線管	G70（露出）	6	m			
電線管	G82（露出）	6	m			
電線管	E51（露出）	2	m			
電線管	E63（露出）	6	m			
電線管	E75（露出）	8	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300(SUS WP)	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400×400×300(SUS WP)	2	個			
防火区画貫通処理	φ100	1	箇所			
計						
(2)　動力分岐						
電動機等接続	別紙明細1-2-7					
電動機等結線	直入始動方式	27	箇所			
計						
電線	別紙明細1-2-8					
電線	EM-IE1.6（管内）	60	m			
電線	EM-IE2.0（管内）	61	m			
計						
ケーブル	別紙明細1-2-9					
ケーブル	EM-CE2° -3C(ﾗｯｸ)	23	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-CE2° -3C（管内）	43	m			
ケーブル	EM-CE5.5° -3C(ﾗｯｸ)	19	m			
ケーブル	EM-CE5.5° -3C（管内）	17	m			
ケーブル	EM-CE8° -3C（管内）	21	m			
ケーブル	EM-CE14° -3C(ﾗｯｸ)	65	m			
ケーブル	EM-CE14° -3C（管内）	40	m			
計						
電線管	別紙明細1-2-10					
電線管	G16(溶融亜鉛ﾒｯｷ)(露出)	43	m			
電線管	G22(溶融亜鉛ﾒｯｷ)(露出)	17	m			
電線管	G28(溶融亜鉛ﾒｯｷ)(露出)	61	m			
2種金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり・防水)	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) F2-17(ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水)	10	箇所			
2種金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり・防水)	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) F2-24(ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水)	4	箇所			
2種金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり・防水)	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続) F2-30(ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水)	13	箇所			
計						
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	別紙明細1-2-11					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZA-400B	10	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZA-500B	12	m			
計						
撤去	別紙明細1-2-12					
電線	EM-IE2（管内）	12	m			
電線	EM-IE8（管内）	122	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（管内）	43	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（ﾗｯｸ）	12	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	573	m			
ケーブル	EM-CE3.5-3C（管内）	12	m			
ケーブル	EM-CET14（管内）	122	m			
電線管	E19（露出）	26	m			
電線管	PE16（露出）	10	m			
電線管	PE42（露出）	108	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	F#17（露出）	2	m			
電線管	F#38（露出）	14	m			
電線管	MMA（露出）	22	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300(SUS WP)	4	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	13	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(PE16)	2	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(PE42)	14	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用1方出(19)	1	個			
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	MMA	8	個			
防火区画貫通処理	φ50	1	箇所			
動力制御盤	1AP-14	1	面			
手元開閉器	1AP-15	1	面			
手元開閉器	1AP-18	1	面			
動力制御盤	1AP-19	1	面			
動力制御盤	1AP-20	1	面			
動力制御盤	1AP-21	1	面			
ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 E極付	1	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15AE×1 引掛型	3	個			
計						
(3)　単相動力						
配線器具	別紙明細1-2-13					
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 1P15A×1(H付)	2	個			
計						
ケーブル	別紙明細1-2-14					
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（ころがし）	14	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（PF管内）	5	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ころがし）	438	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（管内）	4	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ﾀﾞｸﾄ内）	12	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ﾗｯｸ）	19	m			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	別紙明細1-2-15					
電線管	PF16(隠蔽)	5	m			
電線管	E25　(露出)	4	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-2-16					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	49	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　C付	2	個			
計						
3.　構内情報通信網設備						
情報用アウトレット	別紙明細1-3-1					
情報アウトレット	壁付(Cat6e) 8極8芯 RJ45	19	個			
情報アウトレット	天井付(Cat6e) 8極8芯 RJ45	25	個			
計						
ケーブル	別紙明細1-3-2					
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e)(天井内)	767	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e)(ﾗｯｸ)	499	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e)(管内)	27	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e)(PF管内)	71	m			
計						
電線管	別紙明細1-3-3					
電線管	E19(露出)	27	m			
電線管	PF16(隠蔽)	71	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-3-4					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深	25	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	19	個			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	別紙明細1-3-5					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	2	個			
情報端子	MJ(Cat6a)	10	個			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6a) (ﾗｯｸ)	24	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6a) (ｺﾛｶﾞｼ)	185	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6a) (PF管内)	29	m			
計						
4.　構内交換設備						
電話用アウトレット	別紙明細1-4-1					
電話用アウトレット	壁付電話端子 6極4芯 RJ11	17	個			
計						
ケーブル	別紙明細1-4-2					
ケーブル	EM-TKEE0.5-10P(ﾗｯｸ)	4	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-20P(ﾗｯｸ)	4	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-30P(天井内)	9	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-30P(ﾀﾞｸﾄ内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-30P(ﾗｯｸ)	103	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-1P(天井内)	286	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-1P(ﾗｯｸ)	127	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-1P(管内)	10	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-30P(管内)	1	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-1P(PF管内)	61	m			
計						
電線管	別紙明細1-4-3					
電線管	E19(露出)	11	m			
電線管	PF16(隠蔽)	61	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-4-4					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	17	個			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細1-4-5					
防火区画貫通処理	E31	20	箇所			
計						
はつり工事	別紙明細1-4-6					
ｺｱ抜き	ｺｱ抜き　φ38	20	箇所			
計						
撤去	別紙明細1-4-7					
端子盤	NT-IW	1	面			
端子盤	NT-IE	1	面			
端子盤	NT-1F	1	面			
端子盤	NT-2W	1	面			
端子盤	NT-2E	1	面			
端子盤	NT-3W	1	面			
端子盤	NT-3E	1	面			
電話端子壁付	MJ6/4×1	6	個			
電話端子壁付	MJ6/4×2	1	個			
ケーブル	EM-EBT0.5-2P（ﾗｯｸ）	23	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-2P（ｺﾛｶﾞｼ）	145	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-2P（PF管内）	29	m			
ケーブル	KK0.5-10P（ﾗｯｸ）	12	m			
ケーブル	KK0.5-20P（管内）	2	m			
ケーブル	KK0.5-20P（ﾗｯｸ）	82	m			
ケーブル	KK0.5-30P（管内）	2	m			
ケーブル	KK0.5-30P（ﾗｯｸ）	54	m			
計						
5.　拡声設備						
ケーブル	別紙明細1-5-1					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-HP1.2-10P（ころがし）	8	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P（ﾗｯｸ）	95	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P（ﾀﾞｸﾄ）	2	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P（管内）	15	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C（ころがし）	591	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C（PF管内）	57	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C（管内）	33	m			
計						
電線管	別紙明細1-5-2					
電線管	PF16(隠蔽)	57	m			
電線管	E19(露出)	33	m			
電線管	E31(露出)	15	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-5-3					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	20	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　C付	24	個			
計						
撤去	別紙明細1-5-4					
ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込		32	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ		18	個			
ケーブル	E19（露出）	8	m			
ケーブル	E25（露出）	8	m			
ケーブル	HP0.9-2C（管内）	114	m			
ケーブル	HP0.9-3C（ﾗｯｸ）	19	m			
ケーブル	HP0.9-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	549	m			
ケーブル	HP0.9-3C（PF管内）	47	m			
ケーブル	HP0.9-3P（管内）	8	m			
ケーブル	HP0.9-5P（管内）	127	m			
ケーブル	HP0.9-5P（ｺﾛｶﾞｼ）	38	m			
ケーブル	HP0.9-10P（管内）	5	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	HP0.9-10P（ｺﾛｶﾞｼ）	38	m			
ケーブル	HP2.0-5C（管内）	5	m			
ケーブル	HP2.0-5C（ｺﾛｶﾞｼ）	38	m			
ケーブル	ｼｰﾙﾄﾞ0.75-2C（管内）	5	m			
ケーブル	ｼｰﾙﾄﾞ0.75-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	38	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×100	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	250×250×100	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400×400×200	1	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	12	個			
計						
6.　テレビ共同受信設備						
撤去	別紙明細1-6-1					
テレビ端子		4	個			
ケーブル	EM-S-5C-FB（ﾗｯｸ）	17	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB（ｺﾛｶﾞｼ）	94	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB（PF管内）	14	m			
計						
7.　機械警備設備						
電線管	別紙明細1-7-1					
電線管	PF22(隠蔽)	334	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-7-2					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　C付	41	個			
計						
8.　火災報知設備						
(1)　自動火災報知						
ケーブル	別紙明細1-8-1					
ケーブル	EM-AE0.9-2C(ころがし)	256	m			
ケーブル	EM-AE0.9-2C(管内)	1	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-AE0.9-2C(PF管内)	34	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C(ころがし)	165	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C(管内)	16	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C(PF管内)	14	m			
ケーブル	EM-HP1.2-2C(ころがし)	31	m			
ケーブル	EM-HP1.2-2C(管内)	8	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P(ころがし)	122	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P(管内)	26	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P(PF管内)	14	m			
ケーブル	EM-HP1.2-15P(ﾗｯｸ)	69	m			
ケーブル	EM-HP1.2-15P(ころがし)	7	m			
ケーブル	EM-HP1.2-15P(管内)	14	m			
ケーブル	EM-HP1.2-20P(ﾗｯｸ)	69	m			
ケーブル	EM-HP1.2-20P(ころがし)	7	m			
ケーブル	EM-HP1.2-20P(管内)	6	m			
計						
電線管	別紙明細1-8-2					
電線管	E19(露出)	20	m			
電線管	E31(露出)	39	m			
電線管	E39(露出)	5	m			
電線管	PF16(隠蔽)	48	m			
電線管	PF28(隠蔽)	14	m			
電線管	F2-17(ﾋﾞﾆﾙ被覆)(露出)	4	m			
電線管	F2-30(ﾋﾞﾆﾙ被覆)(露出)	1	m			
電線管	F2-38(ﾋﾞﾆﾙ被覆)(露出)	1	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-8-3					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	鋼板製・錆止め塗装　200×200×100	6	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	20	個			
露出丸型ﾎﾞｯｸｽ	2方出 E19	6	個			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去	別紙明細1-8-4					
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 自己保持機能付	7	個			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種 自己保持機能付	49	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	1種 70℃ 防水型 自己保持機能付	3	個			
消火栓箱組込型		6	個			
ケーブル	AE0.9-2C（管内）	32	m			
ケーブル	AE0.9-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	323	m			
ケーブル	AE0.9-2C（PF管内）	5	m			
ケーブル	AE0.9-4C（管内）	36	m			
ケーブル	AE0.9-4C（ｺﾛｶﾞｼ）	58	m			
ケーブル	AE0.9-4C（PF管内）	4	m			
ケーブル	HP0.9-5P（管内）	12	m			
ケーブル	HP0.9-10P（管内）	14	m			
ケーブル	HP0.9-10P（ｺﾛｶﾞｼ）	109	m			
ケーブル	HP1.2-2C（管内）	1	m			
ケーブル	HP1.2-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	18	m			
電線管	E25（露出）	16	m			
電線管	VE16（露出）	69	m			
電線管	VE28（露出）	5	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	13	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(16)	11	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形2方出(16)	2	個			
計						
(2)　自動閉鎖						
ケーブル	別紙明細1-8-5					
ケーブル	EM-AE0.9-2C(ころがし)	269	m			
ケーブル	EM-AE0.9-2C(管内)	24	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C(ころがし)	269	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C(管内)	30	m			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	別紙明細1-8-6					
電線管	E19(露出)	54	m			
計						
ボックス類	別紙明細1-8-7					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角大深　C付	6	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	3	個			
計						
撤去	別紙明細1-8-8					
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	1種 70℃ 防水型 自己保持機能付	7	個			
消火栓箱組込型		2	個			
ケーブル	HP0.9-3C (管内)	3	m			
ケーブル	HP0.9-3C (ｺﾛｶﾞｼ)	6	m			
ケーブル	HP1.2-3C (ｺﾛｶﾞｼ)	30	m			
ケーブル	HP1.2-3C (PF管内)	7	m			
ケーブル	HP1.2-5C (ﾗｯｸ)	17	m			
ケーブル	HP1.2-5C (ｺﾛｶﾞｼ)	60	m			
ケーブル	HP1.2-3P (ﾗｯｸ)	8	m			
ケーブル	HP1.2-5P (ﾗｯｸ)	4	m			
ケーブル	HP1.2-10P (管内)	10	m			
ケーブル	HP1.2-10P (ﾗｯｸ)	4	m			
ケーブル	HP1.2-10P (ｺﾛｶﾞｼ)	111	m			
電線管	VE28 (露出)	5	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	7	個			
計						
9.　発生材処理						
発生材積込	別紙明細1-9-1					
発生材積込		49.53	m3			
計						
改め計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	別紙明細1-9-2					
4ｔｺﾝﾃﾅ車	片道距離おおむね25km	5	回			
計						
発生材処分	別紙明細1-9-3					
有価売却	銅くず（1号銅線）	2,727	kg			
ﾅｹﾞｯﾄ処理費		3,316	kg			
有価売却	鉄くず（H3）	3.8	t			
安定型混合廃棄物		1.00	m3			
水銀使用製品産業廃棄物		112	kg			
ｱｽﾍﾞｽﾄ処分費		1	式			
計						
改め計						
Ｉ-2 B-1棟						
1.　電灯設備						
(1)　電灯幹線						
電線	別紙明細2-1-1					
電線	EM-IE5.5°（管内）	6	m			
電線	EM-IE8°（管内）	104	m			
電線	EM-IE14°（管内）	51	m			
電線	EM-IE22°（管内）	50	m			
計						
ケーブル	別紙明細2-1-2					
ケーブル	EM-CET60°（ﾗｯｸ）	93	m			
ケーブル	EM-CET60°（管内）	7	m			
ケーブル	EM-CET100°（ﾀﾞｸﾄ）	5	m			
ケーブル	EM-CET100°（ころがし）	43	m			
ケーブル	EM-CET100°（管内）	5	m			
ケーブル	EM-CET100°（ﾗｯｸ）	88	m			
ケーブル	EM-CET150°（ﾗｯｸ）	73	m			
ケーブル	EM-CET150°（管内）	3	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-CET150°（ころがし）	14	m			
接続材	EM-CET60mm2-EM-CET60mm2-EM-CET60mm2	1	個			
接続材	EM-CET150mm2-EM-CET100mm2-EM-CET100mm2	1	個			
計						
電線管	別紙明細2-1-3					
電線管	G70(露出)	7	m			
電線管	G92(露出)	8	m			
計						
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	別紙明細2-1-4					
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ZM-600A	9	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	ｾﾊﾟﾚｰﾀ	9	m			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細2-1-5					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ床用　W=200	6	箇所			
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ床用　W=700	1	箇所			
防火区画貫通処理	E63	10	箇所			
計						
撤去	別紙明細2-1-6					
電線	IV5.5（管内）	41	m			
電線	IV22（管内）	4	m			
電線	IV38（管内）	30	m			
電線	IV80（管内）	35	m			
電線	IV100（管内）	5	m			
ケーブル	CVT60-3C（管内）	2	m			
ケーブル	CVT60-3C（ﾗｯｸ）	30	m			
ケーブル	CVT60-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	8	m			
ケーブル	CVT100-3C（ﾗｯｸ）	59	m			
ケーブル	CVT100-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	80	m			
ケーブル	CVV 2-6C（管内）	2	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	CVV 2-6C (ﾗｯｸ)	33	m			
ケーブル	CVV 2-6C (ｺﾛｶﾞｼ)	12	m			
電線管	VE28 (露出)	2	m			
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ	W＝400(200+200)	9	m			
計						
(2)　電灯分岐						
配線器具	別紙明細2-1-7					
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 1P15A×1(H付)	4	個			
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 1P15A×2(H付)	1	個			
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 1P15A×5(H付)	3	個			
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 3W15A×1(H付)	4	個			
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 3W15A×5(H付)	4	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	埋込 11L	2	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	切替ｽｲｯﾁ R 連続入・自動・切・鍵付き金属ﾌﾀ	9	個			
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ	切替ｽｲｯﾁ 2R 連続入・自動・切・鍵付き金属ﾌﾀ	1	個			
計						
ケーブル	別紙明細2-1-8					
ケーブル	EM-EEF1.6-2C（ころがし）	96	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-2C (PF管内)	29	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C（ころがし）	1,154	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (ﾗｯｸ)	14	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (管内)	28	m			
ケーブル	EM-EEF1.6-3C (PF管内)	106	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C（ころがし）	147	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C (ﾀﾞｸﾄ内)	5	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C (ﾗｯｸ)	31	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C (管内)	3	m			
ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P（ころがし）	309	m			
ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P (ﾗｯｸ)	2	m			
ケーブル	EM-FCPEE0.9-1P (PF管内)	16	m			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	別紙明細2-1-9					
電線管	E19(露出)	5	m			
電線管	PF16(隠蔽)	87	m			
電線管	PF36 (露出)	10	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-1-10					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深	43	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	35	個			
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	埋込 3個用	2	個			
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	露出(PF36)2個用 1方出	4	個			
計						
撤去	別紙明細2-1-11					
照明器具(撤去)	Hf16W×1(埋込)	2	個			
照明器具(撤去)	Hf32W×1(埋込)	4	個			
照明器具(撤去)	Hf32W×2(埋込)	213	個			
照明器具(撤去)	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(埋込)	5	個			
照明器具(撤去)	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ(埋込)	1	個			
照明器具(撤去)	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ(埋込)	1	個			
照明器具(撤去)	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ(直付)	8	個			
避難口誘導灯(撤去)	C級(直付)	4	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去)	1P15A×1位置表示灯付	15	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去)	1P15A×2位置表示灯付	11	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去)	1P15A×3位置表示灯付	5	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去)	1P15A×4位置表示灯付	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去)	1P15A×5位置表示灯付	1	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去)	3W15A×1位置表示灯付	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去)	3W15A×1+4W15A×1 位置表示灯付	3	個			
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(撤去)	4W15A×2位置表示灯付	1	個			
電灯分電盤(撤去)	CL-1W	1	面			
電灯分電盤(撤去)	CL-2W	1	面			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯分電盤(撤去)	CP-2W-N	1	面			
天井付ｺﾝｾﾝﾄ(撤去)	抜止2P15A×1	1	個			
ケーブル	VVF1.6-2C（管内）	105	m			
ケーブル	VVF1.6-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	180	m			
ケーブル	VVF1.6-3C（管内）	74	m			
ケーブル	VVF1.6-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	733	m			
ケーブル	VVF2.0-3C（管内）	12	m			
ケーブル	VVF2.0-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	69	m			
ケーブル	VVF2.0-2C（管内）	5	m			
ケーブル	VVF2.0-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	21	m			
電線管	VE16（露出）	11	m			
電線管	VE22（露出）	17	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	76	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(16)	1	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形2方出(16)	1	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用1方出(VE16)	2	個			
計						
(3)　ｺﾝｾﾝﾄ分岐						
配線器具	別紙明細2-1-12					
連用ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	壁付　2P15AE×2	77	個			
連用ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	壁付　2P15AE×2＋ET	15	個			
連用抜止めｺﾝｾﾝﾄ 大角型	天井付　2P15AE×2 抜止形	35	個			
連用ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	床付　2P15AE×2	25	個			
連用ｺﾝｾﾝﾄ 大角型	壁付 2P15AE×2 防水型 抜止形 鍵付き	3	個			
計						
電線	別紙明細2-1-13					
電線	EM-IE2.0（管内）	372	m			
呼び線	1.2ｍｍ　(PF管内)	10	m			
計						
ケーブル	別紙明細2-1-14					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(ころがし)	1,186	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(ﾀﾞｸﾄ内)	26	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(ﾗｯｸ)	77	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(PF管内)	557	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C　(線ぴ内)	17	m			
計						
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ	別紙明細2-1-15					
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ	2P15AE付/125V	26	m			
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ (付属品)	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	2	個			
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ (付属品)	ｼﾞｮｲﾅｰ	6	個			
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾚｰﾙ (付属品)	ﾌｨｰﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	2	個			
計						
電線管	別紙明細2-1-16					
電線管	PF16(隠蔽)	562	m			
電線管	PF28(隠蔽)	10	m			
電線管	E19(露出)	25	m			
電線管	E25(露出)	8	m			
電線管	E31(露出)	26	m			
電線管	E39(露出)	3	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-1-17					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	防水仕様　ステンレス製 400×400×300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	鋼板製・錆止め塗装　400×400×300	1	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角大深　C付	25	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	47	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	113	個			
露出丸型ﾎﾞｯｸｽ	2方出 E19	4	個			
露出丸型ﾎﾞｯｸｽ	3方出 E19	1	個			
露出丸型ﾎﾞｯｸｽ	3方出 E25	3	個			
露出丸型ﾎﾞｯｸｽ	3方出 E31	6	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細2-1-18					
防火区画貫通処理	E19(床)	25	箇所			
防火区画貫通処理	E39(床)	2	箇所			
計						
はつり工事	別紙明細2-1-19					
ｺｱ抜き	ｺｱ抜き　φ50	27	箇所			
計						
撤去	別紙明細2-1-20					
壁付ｺﾝｾﾝﾄ(撤去)	2P15A×1	9	個			
壁付ｺﾝｾﾝﾄ(撤去)	2P15A×2	56	個			
壁付ｺﾝｾﾝﾄ(撤去)	2P15A×4	3	個			
天井付ｺﾝｾﾝﾄ(撤去)	2P15A×1 抜止	48	個			
床付ｺﾝｾﾝﾄ(撤去)	2P15A×2	24	個			
埋込ｽｲｯﾁ(撤去)	1P15A×1	3	個			
ｺﾝｾﾝﾄ(撤去)	2P15A×2 E極付	2	個			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(撤去)	2P15AE×1 引掛型	4	個			
ｽｲｯﾁ(撤去)	1P4A×1 (確認表示灯付)	10	個			
ｽｲｯﾁ(撤去)	1P4A×2 (確認表示灯付)	3	個			
ｽｲｯﾁ(撤去)	1P4A×3(確認表示灯付)	1	個			
電線	EM-IE1.6 (管内)	120	m			
ケーブル	VVF1.6-2C (管内)	103	m			
ケーブル	VVF1.6-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	180	m			
ケーブル	VVF1.6-3C (管内)	150	m			
ケーブル	VVF1.6-3C (ｺﾛｶﾞｼ)	175	m			
ケーブル	VVF2.0-2C (管内)	437	m			
ケーブル	VVF2.0-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	1,077	m			
ケーブル	VVF2.0-3C (管内)	55	m			
ケーブル	EM-CE3.5-2C (管内)	7	m			
ケーブル	EM-CE3.5-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	113	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	VE16（露出）	84	m			
電線管	VE22（露出）	19	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	92	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形3方出(VE22)	2	個			
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
電線	別紙明細2-2-1					
電線	EM-IE5.5°（管内）	60	m			
電線	EM-IE8°（管内）	103	m			
計						
ケーブル	別紙明細2-2-2					
ケーブル	EM-CET60°（管内）	15	m			
ケーブル	EM-CET100°（管内）	34	m			
ケーブル	EM-CET150°（管内）	17	m			
ケーブル	EM-CET200°（ﾗｯｸ）	54	m			
ケーブル	EM-CET200°（ころがし）	8	m			
ケーブル	EM-CET200°（管内）	9	m			
接続材	EM-CET150mm2-EM-CET100mm2-EM-CET100mm2	1	個			
接続材	EM-CET200mm2-EM-CET150mm2-EM-CET60mm2	1	個			
計						
電線管	別紙明細2-2-3					
電線管	G70(露出塗装)	15	m			
電線管	G82(露出塗装)	34	m			
電線管	G92(露出塗装)	17	m			
電線管	G104(露出)	5	m			
電線管	G104(露出塗装)	4	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-2-4					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	防水仕様　ステンレス製 800×800×300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	防水仕様　ステンレス製 900×900×300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	防水仕様　ステンレス製 1000×1000×300	1	個			
計						
はつり工事	別紙明細2-2-5					
ｺｱ抜き	ｺｱ抜き　φ100	3	箇所			
計						
撤去	別紙明細2-2-6					
電線	IV14（管内）	129	m			
電線	IV22（管内）	24	m			
ケーブル	EM-CET38（管内）	7	m			
ケーブル	EM-CET38（ｺﾛｶﾞｼ）	2	m			
ケーブル	EM-CET60（管内）	3	m			
ケーブル	EM-CET60（ｺﾛｶﾞｼ）	4	m			
ケーブル	EM-CET100（管内）	10	m			
ケーブル	EM-CET100（ﾗｯｸ）	24	m			
ケーブル	EM-CET100（ｺﾛｶﾞｼ）	122	m			
電線管	G42（露出）	7	m			
電線管	G54（露出）	3	m			
電線管	G70（露出）	10	m			
電線管	E75（露出）	6	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300(SUS WP)	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	400×300×300(SUS WP)	1	個			
計						
(2)　動力分岐						
電動機等接続	別紙明細2-2-7					
電動機等結線	直入始動方式	21	箇所			
計						
電線	別紙明細2-2-8					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線	EM-IE1.6（管内）	70	m			
電線	EM-IE2.0（管内）	101	m			
電線	EM-IE5.5°（管内）	11	m			
計						
ケーブル	別紙明細2-2-9					
ケーブル	EM-CE2° -3C（管内）	69	m			
ケーブル	EM-CE5.5° -3C（管内）	97	m			
ケーブル	EM-CE8° -3C（管内）	5	m			
ケーブル	EM-CET22°　（管内）	11	m			
計						
電線管	別紙明細2-2-10					
電線管	G16(溶融亜鉛ﾒｯｷ)(露出)	69	m			
電線管	G22(溶融亜鉛ﾒｯｷ)(露出)	97	m			
電線管	G28(溶融亜鉛ﾒｯｷ)(露出)	5	m			
電線管	G36(溶融亜鉛ﾒｯｷ)(露出)	11	m			
2種金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり・防水)	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続)　F2-17(ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水)	9	箇所			
2種金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり・防水)	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続)　F2-24(ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水)	10	箇所			
2種金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり・防水)	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続)　F2-30(ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水)	1	箇所			
2種金属製可とう電線管(ﾋﾞﾆｰﾙ被覆あり・防水)	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続)　F2-38(ﾋﾞﾆﾙ被覆・防水)	1	箇所			
計						
撤去	別紙明細2-2-11					
動力制御盤(撤去)	1AP-13	1	面			
動力制御盤(撤去)	1AP-16	1	面			
動力制御盤(撤去)	1AP-17	1	面			
電線	EM-IE2（管内）	19	m			
電線	EM-IE5.5（管内）	21	m			
電線	EM-IE8（管内）	34	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（管内）	63	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	277	m			
ケーブル	EM-CE3.5-3C（管内）	19	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-CE5.5-3C（管内）	8	m			
ケーブル	EM-CE8-3C（管内）	13	m			
ケーブル	EM-CET14（管内）	34	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT5E)（管内）	10	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT5E)（ｺﾛｶﾞｼ）	33	m			
電線管	E19（露出）	25	m			
電線管	PE16（露出）	16	m			
電線管	PE22（露出）	7	m			
電線管	PE28（露出）	12	m			
電線管	PE42（露出）	31	m			
電線管	MMA（露出）	32	m			
電線管	MMB（露出）	5	m			
電線管	F#17（露出）	3	m			
電線管	F#24（露出）	1	m			
電線管	F#30（露出）	1	m			
電線管	F#38（露出）	3	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300(SUS WP)	3	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	13	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(16)	3	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(22)	1	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(28)	1	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(42)	3	個			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用2方出(19)	1	個			
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	MMA 1個用	1	個			
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	MMA	8	個			
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	MMB	2	個			
防火区画貫通処理	φ50	1	箇所			
計						
(3)　単相動力						
配線器具	別紙明細2-2-12					
連用ｽｲｯﾁ大角型	埋込 1P15A×1(H付)	2	個			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	別紙明細2-2-13					
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（ころがし）	14	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（PF管内）	5	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C （ころがし）	272	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C （ﾀﾞｸﾄ内）	14	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C （ﾗｯｸ）	14	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-3C （管内）	5	m			
計						
電線管	別紙明細2-2-14					
電線管	PF16(隠蔽)	5	m			
電線管	E25(露出)	5	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-2-15					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深	35	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	2	個			
計						
3.　構内情報通信網設備						
情報用アウトレット	別紙明細2-3-1					
情報アウトレット	壁付(Cat6e) 8極8芯 RJ45	14	個			
情報アウトレット	天井付(Cat6e) 8極8芯 RJ45	15	個			
計						
ケーブル	別紙明細2-3-2					
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e)(天井内)	867	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e)(ﾗｯｸ)	118	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e)(管内)	1	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6e)(PF管内)	60	m			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	別紙明細2-3-3					
電線管	E19(露出)	1	m			
電線管	PF16(隠蔽)	53	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-3-4					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深	15	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	14	個			
計						
撤去	別紙明細2-3-5					
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6a) (ﾗｯｸ)	26	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6a) (ｺﾛｶﾞｼ)	312	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat6a) (PF管内)	29	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	3	個			
情報端子	MJ(Cat6a)	11	個			
計						
4.　構内交換設備						
電話用アウトレット	別紙明細2-4-1					
電話用アウトレット	壁付電話端子 6極4芯 RJ11	5	個			
計						
ケーブル	別紙明細2-4-2					
ケーブル	EM-TKEE0.5-10P(ﾗｯｸ)	4	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-20P(天井内)	8	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-20P(ﾀﾞｸﾄ内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-20P(ﾗｯｸ)	42	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-160P(天井内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-160P(ﾀﾞｸﾄ内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-110P(天井内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-110P(ﾀﾞｸﾄ内)	2	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-1P(天井内)	142	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-EBT0.5-1P(ﾗｯｸ)	12	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-20P(管内)	1	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-160P(管内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-110P(管内)	2	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-1P(PF管内)	18	m			
計						
電線管	別紙明細2-4-3					
電線管	E19(露出)	1	m			
電線管	E75(露出)	2	m			
電線管	E63(露出)	2	m			
電線管	PF16(隠蔽)	18	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-4-4					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅	5	個			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細2-4-5					
防火区画貫通処理	E31	11	箇所			
計						
はつり工事	別紙明細2-4-6					
ｺｱ抜き	ｺｱ抜き Φ38	11	箇所			
計						
撤去	別紙明細2-4-7					
端子盤(撤去)	CT-IW	1	面			
端子盤(撤去)	CT-2W	1	面			
電話端子壁付(撤去)	MJ6/4×1	11	個			
電話端子壁付(撤去)	MJ6/4×2	1	個			
ケーブル	EM-EBT0.5-2P (ﾗｯｸ)	31	m			
ケーブル	EM-EBT0.5-2P (ｺﾛｶﾞｼ)	384	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-EBT0.5-2P（PF管内）	47	m			
ケーブル	KK0.5-10P（ﾗｯｸ）	4	m			
計						
5.　拡声設備						
ケーブル	別紙明細2-5-1					
ケーブル	EM-HP1.2-10P（ころがし）	9	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P（PF管内）	2	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P（管内）	9	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P（ﾗｯｸ）	154	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P（ﾀﾞｸﾄ）	5	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C（ころがし）	279	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C（PF管内）	31	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C（管内）	10	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C（ﾗｯｸ）	8	m			
計						
電線管	別紙明細2-5-2					
電線管	PF16(隠蔽)	31	m			
電線管	PF28(隠蔽)	2	m			
電線管	E19(露出)	10	m			
電線管	E31(露出)	9	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-5-3					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	13	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　C付	13	個			
計						
撤去	別紙明細2-5-4					
増幅器(撤去)		1	個			
ｽﾋﾟｰｶｰ天井埋込(撤去)		27	個			
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ(撤去)		15	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	HP0.9-2C（管内）	48	m			
ケーブル	HP0.9-3C（ﾗｯｸ）	14	m			
ケーブル	HP0.9-3C（ｺﾛｶﾞｼ）	373	m			
ケーブル	HP0.9-3C（PF管内）	39	m			
ケーブル	HP0.9-5P（管内）	52	m			
電線管	E25(露出)	4	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×100	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100	1	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	13	個			
計						
6.　テレビ共同受信設備						
テレビ端子	別紙明細2-6-1					
テレビ端子	壁付（1個口）　CS-7F	3	個			
ﾀﾞﾐｰ抵抗	ﾀﾞﾐｰ抵抗	6	個			
計						
ケーブル	別紙明細2-6-2					
ケーブル	EM-S-5C-FB(天井内)	71	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB(ﾗｯｸ)	9	m			
ケーブル	EM-S-7C-FB(天井内)	40	m			
ケーブル	EM-S-7C-FB(ﾗｯｸ)	7	m			
ケーブル	EM-S-7C-FB(管内)	1	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB(PF管内)	11	m			
計						
電線管	別紙明細2-6-3					
電線管	E19(露出)	1	m			
電線管	PF16(隠蔽)	11	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-6-4					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	3	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
計						
撤去	別紙明細2-6-5					
ﾃﾚﾋﾞ端子壁付(撤去)	端末	10	個			
ケーブル	EM-S-5C-FB (ﾗｯｸ)	40	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB (ｺﾛｶﾞｼ)	300	m			
ケーブル	EM-S-5C-FB (PF管内)	36	m			
計						
7.　機械警備設備						
電線管	別紙明細2-7-1					
電線管	PF22(隠蔽)	141	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-7-2					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中浅　C付	18	個			
計						
8.　火災報知設備						
(1)　自動火災報知						
ケーブル	別紙明細2-8-1					
ケーブル	EM-AE0.9-2C(ころがし)	215	m			
ケーブル	EM-AE0.9-2C(管内)	14	m			
ケーブル	EM-AE0.9-2C(PF管内)	10	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C(ころがし)	43	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C(管内)	4	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C(PF管内)	2	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P(ころがし)	41	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P(管内)	17	m			
ケーブル	EM-HP1.2-10P(PF管内)	7	m			
計						
電線管	別紙明細2-8-2					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	E19(露出)	19	m			
電線管	E31(露出)	17	m			
電線管	PF16(隠蔽)	12	m			
電線管	PF28(隠蔽)	7	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-8-3					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	6	個			
露出丸型ﾎﾞｯｸｽ	2方出 E19	2	個			
露出丸型ﾎﾞｯｸｽ	3方出 E19	1	個			
計						
取外し再取付け	別紙明細2-8-4					
火報端子盤		1	面			
計						
撤去	別紙明細2-8-5					
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(撤去)	2種 自己保持機能付	25	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(撤去)	特種 60℃ 自己保持機能付	2	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(撤去)	1種 70℃ 自己保持機能付	2	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(撤去)	1種 70℃ 防水型 自己保持機能付	1	個			
消火栓箱組込型(撤去)		4	個			
ケーブル	AE0.9-2C (管内)	4	m			
ケーブル	AE0.9-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	103	m			
ケーブル	AE0.9-4C (管内)	19	m			
ケーブル	AE0.9-4C (ｺﾛｶﾞｼ)	96	m			
ケーブル	HP0.9-10P (管内)	8	m			
ケーブル	HP1.2-10P (管内)	10	m			
ケーブル	HP1.2-10P (ｺﾛｶﾞｼ)	61	m			
電線管	E25 (露出)	8	m			
電線管	VE16 (露出)	23	m			
電線管	VE28 (露出)	5	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	2	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形2方出(16)	4	個			
計						
(2)　自動閉鎖						
ケーブル	別紙明細2-8-6					
ケーブル	EM-AE0.9-2C(ころがし)	38	m			
ケーブル	EM-AE0.9-2C(管内)	6	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C(ころがし)	11	m			
ケーブル	EM-AE0.9-4C(管内)	3	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C(ころがし)	57	m			
ケーブル	EM-HP1.2-3C(管内)	12	m			
計						
電線管	別紙明細2-8-7					
電線管	E19(露出)	21	m			
計						
ボックス類	別紙明細2-8-8					
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角大深　C付	6	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深　C付	2	個			
計						
撤去	別紙明細2-8-9					
光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器(撤去)	3種	8	個			
自動閉鎖装置(撤去)	防火戸 DC-24D	8	個			
ケーブル	HP1.2-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	29	m			
ケーブル	HP1.2-3C (ｺﾛｶﾞｼ)	31	m			
ケーブル	HP1.2-3C (PF管内)	26	m			
ケーブル	HP1.2-5C (ﾗｯｸ)	12	m			
ケーブル	HP1.2-5C (ｺﾛｶﾞｼ)	82	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	13	個			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
9.　発生材処理						
発生材積込	別紙明細2-9-1					
発生材積込		19.53	m3			
計						
改め計						
発生材運搬	別紙明細2-9-2					
4ｔｺﾝﾃﾅ車	片道距離おおむね25km	3	回			
計						
発生材処分	別紙明細2-9-3					
有価売却	銅くず（1号銅線）	1,355	kg			
ﾅｹﾞｯﾄ処理費		1,721	kg			
有価売却	鉄くず（H3）	2.3	t			
安定型混合廃棄物		0.64	m3			
水銀使用製品産業廃棄物		80	kg			
計						
改め計						
Ｉ-3 B-2棟						
1.　電灯設備						
(1)　電灯幹線						
電線	別紙明細3-1-1					
電線	EM-IE22°（管内）	14	m			
計						
撤去	別紙明細3-1-2					
電灯分電盤	1AL-1	1	面			
電灯分電盤	2AL-1	1	面			
電線	IV5.5（管内）	14	m			
電線	IV8（管内）	3	m			
ケーブル	EM-CET38（ｺﾛｶﾞｼ）	10	m			
ケーブル	EM-CET38（ﾗｯｸ）	4	m			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル	EM-CET60 (ｺﾛｶﾞｼ)	41	m			
ケーブル	EM-CET60 (ﾗｯｸ)	5	m			
電線管	E63 (露出)	2	m			
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
撤去	別紙明細3-2-1					
電線	IV14 (管内)	24	m			
電線	IV22 (管内)	86	m			
ケーブル	EM-CET150 (管内)	6	m			
ケーブル	EM-CET150 (ﾗｯｸ)	12	m			
ケーブル	EM-CET150 (ｺﾛｶﾞｼ)	35	m			
電線管	E75 (露出)	2	m			
電線管	G82 (露出)	6	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	防水仕様　ステンレス製 300×300×300	1	個			
防火区画貫通処理	φ150	1	箇所			
計						
(2)　動力分岐						
撤去	別紙明細3-2-2					
動力制御盤	1AP-10	1	面			
電線	EM-IE2 (管内)	40	m			
電線	EM-IE8 (管内)	12	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C (ｺﾛｶﾞｼ)	50	m			
ケーブル	EM-CE3.5-3C (管内)	40	m			
ケーブル	EM-CET14 (管内)	12	m			
電線管	PE16 (露出)	37	m			
電線管	PE42 (露出)	11	m			
電線管	F#17 (露出)	3	m			
電線管	F#38 (露出)	1	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	300×300×300(SUS WP)	2	個			
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(PE16)	3	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
露出ﾎﾞｯｸｽ	丸形1方出(PE42)	1	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	102×102×44	3	個			
計						
3.　構内交換設備						
ケーブル	別紙明細3-3-1					
ケーブル	EM-TKEE0.5-10P(天井内)	17	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-10P(ﾗｯｸ)	4	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-10P(管内)	9	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-10P(PF管内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-20P(PF管内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-30P(PF管内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-50P(管内)	2	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-20P(天井内)	16	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-30P(天井内)	16	m			
ケーブル	EM-TKEE0.5-50P(天井内)	16	m			
ケーブル	EM-CCP-AP0.5-10P(管内)	12	m			
ケーブル	EM-CCP-AP0.5-10P(PF管内)	3	m			
計						
電線管	別紙明細3-3-2					
電線管	E19(露出)塗装有	1	m			
電線管	E63(露出)塗装有	2	m			
電線管	PF16(隠蔽)	5	m			
電線管	PF22(隠蔽)	2	m			
電線管	PF28(隠蔽)	2	m			
電線管	VE16 露出	12	m			
電線管	FEP30(隠蔽)	8	m			
計						
ボックス類	別紙明細3-3-3					
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	鋼板製・錆止め塗装　300×300×300	1	個			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	四角中深（防水型）	1	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
計						
4.　火災報知設備						
(1)　自動火災報知						
ケーブル	別紙明細3-4-1					
ケーブル	EM-HP1.2-20P(ころがし)	3	m			
ケーブル	EM-HP1.2-20P(管内)	5	m			
ケーブル	EM-HP1.2-50P(ﾗｯｸ)	114	m			
ケーブル	EM-HP1.2-50P(管内)	5	m			
計						
電線管	別紙明細3-4-2					
電線管	E39(露出)	5	m			
電線管	E63(露出)	5	m			
計						
切り回し	別紙明細3-4-3					
ケーブル	EM-HP1.2-5P(ころがし)	11	m			
ケーブル	EM-HP1.2-5P(管内)	2	m			
ケーブル	EM-HP1.2-50P(ころがし)	22	m			
ケーブル	EM-HP1.2-50P(管内)	5	m			
電線管	E25(露出)	2	m			
電線管	E63(露出)	5	m			
計						
5.　発生材処理						
発生材積込	別紙明細3-5-1					
発生材積込		1.28	m3			
計						
改め計						
発生材運搬	別紙明細3-5-2					
4ｔｺﾝﾃﾅ車	片道距離おおむね25km	2	回			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
計						
発生材処分	別紙明細3-5-3					
有価売却	銅くず（1号銅線）	354	kg			
ﾅｹﾞｯﾄ処理費		388	kg			
有価売却	鉄くず（H3）	0.2	t			
安定型混合廃棄物		0.04	m3			
計						
改め計						
Ⅰ-4 C棟(校舎)						
1.　電灯設備						
(1)　電灯幹線						
電線	別紙明細4-1-1					
電線	EM-IE22°（管内）	13	m			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細4-1-2					
防火区画貫通処理	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ壁用　W=700	2	箇所			
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
撤去	別紙明細4-2-1					
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視盤		1	個			
ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 E極付	1	個			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（管内）	4	m			
ケーブル	EM-EEF2.0-2C（ｺﾛｶﾞｼ）	44	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT5E)（管内）	5	m			
ケーブル	EM-UTP0.5-4P(CAT5E)（ｺﾛｶﾞｼ）	67	m			
電線管	E19（露出）	12	m			
電線管	MMA（露出）	2	m			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1個用1方出(19)	1	個			

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	MMA	1	個			
計						
3.　受変電設備						
ケーブル	別紙明細4-3-1					
ケーブル	6KV EM-CET60°（管内）	9	m			
端末処理	6KV EM-CET60°（屋内）	2	箇所			
計						
電線管	別紙明細4-3-2					
電線管	G92(露出)	9	m			
計						
撤去	別紙明細4-3-3					
低圧電灯盤	No.1	1	面			
低圧電灯盤	No.2	1	面			
低圧電灯盤	No.3	1	面			
低圧動力盤	No.1	1	面			
低圧動力盤	No.2	1	面			
低圧動力盤	No.3	1	面			
低圧動力盤	No.4	1	面			
変圧器(油入型)	1φ3W 150KVA	2	個			
変圧器(油入型)	3φ3W 150KVA	1	個			
変圧器(油入型)	3φ3W 300KVA	1	個			
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ	3φ53.2kvar 7.02kV	1	個			
進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ	3φ160kvar 7.02kV	1	個			
直列ﾘｱｸﾄﾙ	3φ3.91kvar(L=6%)	1	個			
直列ﾘｱｸﾄﾙ	3φ9.57kvar(L=6%)	1	個			
金網		15.0	m2			
計						
4.　発生材処理						
発生材積込	別紙明細4-4-1					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		27.45	m3			
計						
改め計						
発生材運搬	別紙明細4-4-2					
4ｔｺﾝﾃﾅ車	片道距離おおむね25km	2	回			
計						
発生材処分	別紙明細4-4-3					
有価売却	銅くず（1号銅線）	3	kg			
ﾅｹﾞｯﾄ処理費		9	kg			
有価売却	鉄くず（H3）	1.7	t			
安定型混合廃棄物		3.00	m3			
計						
改め計						
Ⅱ　校舎(屋内運動場)						
1.　動力設備						
(1)　動力幹線						
電線	別紙明細5-1-1					
電線	EM-IE5.5°　管内	11	m			
電線	EM-IE22°　管内	60	m			
計						
ケーブル	別紙明細5-1-2					
ケーブル	EM-CET60°　管内	1	m			
ケーブル	EM-CET100°　管内	1	m			
ケーブル	EM-CET200°　管内	2	m			
ケーブル	EM-CET60°　ラック上	22	m			
ケーブル	EM-CET100°　ラック上	19	m			
ケーブル	EM-CET200°　ラック上	43	m			
計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	別紙明細5-1-3					
電線管	E31　露出	4	m			
電線管	G104　露出	2	m			
電線管	G82　露出	1	m			
電線管	G70　露出	1	m			
計						
防火区画貫通処理等	別紙明細5-1-4					
防火区画貫通処理	金属管「短管」用(63)	1	箇所			
防火区画貫通処理	金属管「短管」用(75)	1	箇所			
防火区画貫通処理	径100mm　壁厚200mm	1	箇所			
防火区画貫通処理	径150mm　壁厚200mm	1	箇所			
防火区画貫通処理	壁用ラック幅=400	2	箇所			
防火区画貫通処理	壁用ラック幅=600	1	箇所			
計						
はつり工事	別紙明細5-1-5					
円形貫通口はつり	径63mm　壁厚200mm	1	箇所			
円形貫通口はつり	径75mm　壁厚200mm	1	箇所			
円形貫通口はつり	径100mm　壁厚200mm	1	箇所			
円形貫通口はつり	径150mm　壁厚200mm	1	箇所			
計						
2.　発生材処理						
発生材積込	別紙明細5-2-1					
発生材積込		0.01	m3			
計						
改め計						
発生材処分	別紙明細5-2-2					
安定型混合廃棄物		0.01	m3			
計						
改め計						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅲ　屋内運動場						
1.　電灯設備						
(1)　電灯分岐						
取外再取付け	別紙明細6-1-1					
LED照明器具	FSS9-321PH	5	個			
LED照明器具	LRS1-1800LM	5	個			
LED照明器具	LRS1-800LM	3	個			
計						
2.　動力設備						
(1)　動力幹線						
電線	別紙明細6-2-1					
電線	EM-IE5.5°　管内	207	m			
電線	EM-IE22°　管内	155	m			
計						
ケーブル	別紙明細6-2-2					
ケーブル	EM-CET60°　管内	14	m			
ケーブル	EM-CET100°　管内	20	m			
ケーブル	EM-CET200°　管内	153	m			
ケーブル	EM-CET100°　ころがし	15	m			
ケーブル	EM-CET100°　ラック上	54	m			
計						
電線管	別紙明細6-2-3					
金属製可とう電線管	F2-101	2	m			
電線管	G70　露出	7	m			
電線管	G82　露出	20	m			
電線管	G104　露出	151	m			
計						
ボックス類	別紙明細6-2-4					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
プルボックス	鋼板製・錆止め塗装 400×400×300	1	個			
プルボックス	鋼板製・錆止め塗装 600×600×300	4	個			
プルボックス	露出形(SS)ｽﾃﾝﾚｽ製防水形 400×400×200	5	個			
プルボックス	露出形(SS)ｽﾃﾝﾚｽ製防水形 600×600×300	2	個			
プルボックス	露出形(SS)ｽﾃﾝﾚｽ製防水形 800×1000×500	2	個			
接地端子(ET)		14	個			
計						
はつり工事	別紙明細6-2-5					
円形貫通口はつり	径100mm　壁厚200mm	14	箇所			
円形貫通口はつり	径125mm　壁厚200mm	4	箇所			
円形貫通口はつり	径125mm　床厚200mm	6	箇所			
計						
(2)　動力分岐						
電動機接続	別紙明細6-2-6					
電動機等接続	直入始動方式	12	箇所			
計						
電線	別紙明細6-2-7					
電線	EM-IE2.0　管内	358	m			
電線	EM-IE8°　管内	2	m			
電線	EM-IE14°　管内	4	m			
計						
ケーブル	別紙明細6-2-8					
ケーブル	EM-CE5.5°-3C　管内	5	m			
ケーブル	EM-CET14°　管内	34	m			
ケーブル	EM-CET22°　管内	3	m			
ケーブル	EM-CET60°　管内	5	m			
計						
電線管	別紙明細6-2-9					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管	E19　露出	120	m			
電線管	G28Z　露出	5	m			
電線管	G36Z　露出	34	m			
電線管	G54Z　露出	3	m			
電線管	G70Z　露出	5	m			
2種金属製可とう電線管	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続)　F2-76(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水)	2	箇所			
2種金属製可とう電線管	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続)　F2-63(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水)	4	箇所			
2種金属製可とう電線管	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続)　F2-38(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水)	4	箇所			
2種金属製可とう電線管	ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ(機器接続)　F2-30(ﾋﾞﾆﾙ被覆･防水)	2	箇所			
計						
ボックス類	別紙明細6-2-10					
プルボックス	鋼板製・錆止め塗装 200×200×100	2	個			
接地端子(ET)		1	個			
露出丸形ボックス（樹脂）	2方出　(E19)	9	個			
計						
はつり工事	別紙明細6-2-11					
円形貫通口はつり	径88㎜　壁厚200㎜	2	箇所			
計						
2.　発生材処理						
発生材積込	別紙明細6-3-1					
発生材積込		0.01	m3			
計						
改め計						
発生材処分	別紙明細6-3-2					
安定型混合廃棄物		0.01	m3			
計						
改め計						
Ⅳ　屋外(屋内運動場)						

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
1.　構内配電線路						
(1)　電力引込み						
電線	別紙明細7-1-1					
電線	EM-IE5.5　管内	61	m			
電線	EM-IE22°　管内	82	m			
計						
ケーブル	別紙明細7-1-2					
ケーブル	EM-CET60°　管内	6	m			
ケーブル	EM-CET100°　管内	3	m			
ケーブル	EM-CET200°　管内	12	m			
ケーブル	EM-CET60°　FEP管内	35	m			
ケーブル	EM-CET100°　FEP管内	27	m			
ケーブル	EM-CET200°　FEP管内	70	m			
計						
電線管	別紙明細7-1-3					
電線管	G104Z　露出	12	m			
電線管	G82Z　露出	3	m			
電線管	G70Z　露出	6	m			
電線管	FEP100　埋設	70	m			
電線管	FEP65　埋設	35	m			
異種管接続	G104Z-FEP100	2	箇所			
異種管接続	G82Z-FEP100	1	箇所			
異種管接続	G70Z-FEP65	2	箇所			
計						
ボックス類	別紙明細7-1-4					
プルボックス	露出形(SS)ｽﾃﾝﾚｽ製防水形 600×1000×500	1	個			
接地端子(ET)		1	個			
計						
土工事	別紙明細7-1-5					

（別紙明細内訳）

名　　称	摘　　要	数 量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り（機械）		25.73	m3			
埋戻し（機械）		24.45	m3			
地中埋設標		3	個			
埋設表示シート	2倍長	35	m			
アスファルトカッター		68	m			
アスファルト(解体)		30.0	m2			
アスファルト(復旧)		30.0	m2			
計						
改め計						